

Laatste check checklist

Praktische informatie

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de laatste check bij jou thuis controleert onze technisch specialist nauwkeurig of de zonnepanelen volgens het legplan kunnen worden geplaatst. Ook wordt er gekeken of er bijzonderheden zijn waar we op de dag van installatie rekening mee dienen te houden, zodat we deze goed kunnen voorbereiden.

Waar wordt precies naar gekeken?

Bij de laatste check komen de volgende punten aan bod:

- Past het aantal zonnepanelen uit de offerte op je dak?
- Is je dak technisch geschikt voor een zonnestroominstallatie?
- Waar komt de omvormer te hangen?
- Waar komt de bekabeling te liggen?
- Welke werkzaamheden moeten eventueel nog in de meterkast worden uitgevoerd?
- Is er eventueel meerwerk nodig dat nog niet is meegenomen in de offerte?

Deze punten en afspraken worden tijdens het bezoek vastgelegd en met je doorgenomen. Zo weet je precies wat je tijdens de dag van installatie kan verwachten.

Goed om te weten: De laatste check is geen technische keuring of controle van de staat van jouw dak of woning. Twijfel je daarover en wil je graag duidelijkheid voordat de zonnepanelen worden geplaatst? Schakel dan een expert in voor een bouwkundige inspectie.

Hoe gaat het verder?

Je hoort na de check bij jou thuis zo snel mogelijk of er bijzonderheden zijn. Wanneer alles goed is, wordt de installatie op de afgesproken installatiedatum uitgevoerd.

Indien er nog wijzigingen voortkomen uit de check of wanneer er extra kosten komen kijken bij de installatie word je binnen 7 werkdagen door ons gebeld om deze door te nemen. Deze wijzigingen of extra kosten worden altijd vooraf met je besproken, pas als je hiermee akkoord gaat geven wij de installatie vrij voor de geplande datum. Daarom zit er gemiddeld altijd 3 tot 4 weken tussen het moment van laatste check en het moment van installatie.

Is installatie ook met aanpassing van de offerte niet mogelijk of is je dak volgens ons niet geschikt voor installatie, dan kun je de overeenkomst (net als wij zelf) kosteloos opzeggen.



Laatste check Checklist

En de rest doen wij!

Reservedakpannen

Heb je reservedakpannen beschikbaar voor tijdens de dag van installatie? Er kunnen altijd enkele dakpannen kapot gaan. Zeker als je een dak hebt dat ouder dan tien jaar is, is het aan te bevelen om minimaal tien reservedakpannen achter de hand te hebben. Wij vergoeden deze niet.

Plek van de omvormer

Denk vóór de laatste check alvast na over waar de omvormer in jouw huis zou kunnen komen te hangen, zodat je jouw wensen met de technisch specialist kan bespreken.

De omvormer wordt bij voorkeur dicht bij de zonnepanelen geplaatst, bijvoorbeeld op zolder. Zo houden we de bekabeling zo kort mogelijk. Het liefst plaatsen we de omvormer op een plek waar hij niet in de weg hangt en waar je hem niet hoort wanneer hij in de ochtenden opstart.

Houd er rekening mee dat er al snel een vrije ruimte van één bij één meter beschikbaar moet zijn voor een goede ventilatie van de omvormer.

Kabeltraject

Om de zelf opgewekte stroom van je zonnestroomsysteem ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken moet er een kabel getrokken worden van de locatie van de omvormer naar je meterkast. Deze kabel kan door je woning komen te lopen of langs de buitenkant, via de gevel. In sommige gevallen kan het zonnestroomsysteem worden aangesloten op de wasmachine groep. Deze mogelijkheid kun je tijdens de laatste check bespreken met de specialist

Zonder deze kabel kan het zonnestroomsysteem niet aangesloten worden. Wil je daarom voorafgaand aan het bezoek van onze specialist alvast nadenken over de mogelijke opties voor het kabeltraject? Hiermee voorkomen we teleurstellingen en vertraging bij de check bij je thuis en op de dag van installatie.

Heb je nog vragen?

Op www.zelfstroom.nl/klantenservice hebben we de meest gestelde vragen voor je beantwoord.

Ga naar de website

Klik hier! 